

Протокол итогов № 88
по итогам закупки работ способом запроса ценовых предложений

«07» июля 2026 года

г. Астана

Заказчик/организатор закупки: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г. Астана, пр. Абылай хана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг, утвержденными решением Совета директоров АО «Национальный научный медицинский центр» (протокол № 11 от «07» декабря 2022 года) (далее – Правила), осуществило закупку работ способом запроса ценовых предложений.

2. Перечень закупаемых работ, краткое описание, цена закупаемых работ, а также перечень потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения в установленные сроки, приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. По результатам рассмотрения:

3.1. По результатам рассмотрения по следующему лоту ценовое предложение признано наименьшим и признан следующий победитель:

1) по лоту № 1 — ТОО «Проектные энергетические системы», РК, г. Астана, ул. Тархана, 4, офис 221 (Z00Y3P6), на сумму договора – 14 300 000 (четырнадцать миллионов триста тысяч) тенге с учетом НДС.

Кроме того, ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «Группа компаний AVG» было отклонено по причине несоответствия условиям объявления.

4. Во исполнение п. 3 настоящего Протокола победителю закупки обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.5. Правил для последующего подписания сторонами договора закупки.

5. Отделу закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 12 Правил.

Председателя Правления



Байтенов А. К.

Таблица цен к протоколу итогов № 88 от 07.07.2026г

№ поста	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС	ТОО Группа компаний АУС	ТОО Прометные энергетические системы	ТОО АЭС Kazakhstan	ТОО Euro Tech Group	ИП ПРОЕКТРО
		Работа включает в себя закуп, монтаж и пусконаладку нижеуказанных материалов и работ: Работа включает в себя полный комплект мероприятий по монтажу стационарной дизель-генераторной установки, поставке, монтажу, подключению, пусконаладке и пульту в эксплуатацию новой дизель-генераторной установки мощностью 300 кВт с техническими характеристиками, указанными в настоящей технической спецификации.									
		№ Наименование Кол-во 1 Марка ДГУ Yuchai D21; 2 Вреца не превышает работы 8 час; 3 Выход АТЭС до: 4 Защита от короткого замыкания до 5 Защита от перегрева до: 6 Коэффициент мощности фаз 3; 7 Коэффициент мощности 0.8; 8 Максимальная мощность 328 кВт 9 Напряжение 380 В; 10 Номинальная мощность 300 кВт; 11 Полная мощность 410 кВт; 12 Предельной мощности до 13 Режим работы непрерывный; 14 Счетчик защиты ДР 23; 15 Тип генератора синхронный; 16 Тип топлива дизельное 17 Автоматический регулятор напряжения до: 18 Давление уровня масла 1; 19 Напряжение номинальное до: 20 Счетчик мощности до 21 Вес 3300 кг; 22 Высота 1800 мм; 23 Длина 3050 мм; 24 Ширина 1220 мм; 25 Количество цилиндров 16; 26 Марка двигателя YUCHAI остаток работ помет:									
1	Работа по замене дизель-генераторной установки мощностью 300 кВт	• демонтаж стационарной дизель-генераторной установки с отключением от инженерных сетей; • поставка новой дизель-генераторной установки марки Yuchai D21 номинальной мощностью 300 кВт; • разгрузка, перемещение и установка оборудования на существующее место эксплуатации; • монтаж и подключение силового кабеля; кабель управления; системы автоматического ввода резерва (АВР); системы заземления и иных инженерных коммуникаций; • подключение топливной системы; системы охлаждения и системы отвода выхлопных газов (при необходимости); • восстановление жидкотопливных редукторов (кавитации) контуров дизель-генераторной установки с обеспечением по исправной работе; • восстановление и подключение системы автоматического пожаротушения контуров дизель-генераторной установки с проверкой ее работоспособности; • выполнение всех необходимых электромонтажных работ; • проведение комплексных испытаний дизель-генераторной установки во всех режимах работы, включая автоматический запуск при отключении основного источника электроснабжения; • проверка работоспособности ДГУ с системой автоматического ввода резерва (АВР); • настройка рабочих параметров оборудования; • инструктаж персонала Заказчика по эксплуатации оборудования; • передача Заказчику эксплуатационной документации, технического паспорта, руководств по эксплуатации, гарантийных документов и протоколов испытаний; • вывоз строительного мусора и отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ; • передача дежурной дизель-генераторной установки Заказчику по акту приема-передачи. Раздел 2. Прочие характеристики Гарантийный срок на поставленную дизель-генераторную установку, выполняющие монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Поставленная дизель-генераторная установка должна быть новой, ранее не эксплуатировавшаяся, не восстановленной, не бывшей в употреблении, эксплуатационной не ранее 2025 года, соответствовать техническим характеристикам, указанным в настоящей технической спецификации, и иметь сертификаты соответствия в полном объеме.	работы	1	14 950 000	14 950 000	12 708 000	14 300 000	14 550 000	14 800 000	14 950 000

Аналог. 70% - 100% преемства